



# PRZEKRÓJ NORMALNY

## Połączenie ulic



Kostka brukowa bet. gr. 8cm
Podsyпка cem.-piaskowa gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntuocementu Rm=5,00MPa, gr. 15cm

WYKONAWCA					ZAMAWIAJACY			
<div> Pracownia Projektowa Radziław Oczkiewicz 64-920 Pila, ul. Daleka 20 t.kom. 0-601-539-737</div>					Urząd Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk			
Stadium  Projekt budowlany	Branża  Drogowa	Tytuł rysunku  Przekrój normalny	Data opracowania	Skala	Nr rysunku	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
						Projektant :	Radziław Oczkiewicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogowa	
						Projektant :	Czesław Choraży upr. nr UAN -8345/4301/81 branża drogowa	
	Obiekt	Ulica Kalinowa w Wyrzysku					Sprawdzający : _____	