



PRZEMKÓJ NORMALNY

przekrój ze zjazdem



Kostka brukowa bet. gr. 8cm
Podsyпка cem.-piaskowa gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntuocementu Rm=5,00MPa, gr. 15cm
Krawężnik bet. 12*25*100
Podsyпка cem.-piaskowa gr. 5cm
Ława z betonu b-15

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY			
<div> Pracownia Projektowa Radziław Oczkiewicz 64-920 Pila, ul. Daleka 20 t.kom. 0-601-539-737</div>					Urząd Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk			
Stadium Projekt budowlany	Branża Drogowa	Tytuł rysunku Przekrój normalny	Data opracowania	Skala	Nr rysunku	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
	Zadanie Budowa ulicy Kalinowej w m. Wyrzysk						Projektant :	Radziław Oczkiewicz upr. nr UAN-8345/1371/89 branża drogowa
						Projektant :	Czesław Choraży upr. nr UAN-8345/4301/81 branża drogowa	
Obiekt Ulica Kalinowa w Wyrzysku						Sprawdzający :	_____	
			12.2022 r.	1:50	2			