



# PRZEKRÓJ NORMALNY

## Chodnik na przejściu dla pieszych



Kostka brukowa bet. gr. 8cm.
Podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm
Podsypka piaskowa gr. 5cm
Obriżeże betonowe 8*30(25)
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
Ława z betonu C12/15(B-15)

WYKONAWCA				ZAMAWIAJĄCY			
 Pracownia Projektowa Radziśław Oczkiewicz 64-920 Pila, ul Dąbka 20 t.kom. 0-601-539-737				Urząd Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk			
Stadium	Branża	Tytuł rysunku		Stanowisko	Imię i nazwisko		Podpis
Projekt budowlany	Drogowa	Przekrój normalny		Projektant :	Radziśław Oczkiewicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogowa		
Zadanie Budowa ulicy Kalinowej w m. Wyrzysk	Data opracowania		Skala	Nr rysunku	Projektant :	Czesław Choraży upr. nr UAN -8345/4301/81 branża drogowa	
Obiekt Ulica Kalinowa w Wyrzysku	12.2022 r.		1:50	4	Sprawdzający :		