


Szczegół z obrzeżem

skala 1:10



Kostka brukowa bet. gr.8c,

Podsyпка cem.-piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr.10cm

Podsyпка piaskowa gr. 5cm

WYKONAWCA				ZAMAWIAJACY		
 <p>Pracownia Projektowa Radziszlaw Oczkowicz 64-920 Piła, ul.Daleka 20 t.kom. 0-601-539-737</p>				<p>Urząd Miejski w Wyrzysku ul.Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk</p>		
Stadium	Branża			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt budowlany	Drogowa			Projektant :	Radziszlaw Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogowa	
Zadanie	Tytuł rysunku			Projektant :	Czesław Chorąży upr. nr UAN -8345/4301/81 branża drogowa	
Budowa ulicy Wierzbowej w m. Wyrzysk	Przekrój konstrukcyjny			Sprawdzający :		
Obiekt	Data opracowania	Skala	Nr rysunku			
Ulica Wierzbowa	12.2022 r.	1:10	6			