


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Szczegół z krawężnikiem 15*30*100

Skala 1:10



Krawężnik bet. 30*15*100
Podsyпка cem.-piaskowa gr. 5cm
Ława z betonu C12/15(B-15)

Kostka kamienna 18*18
Podsyпка cem.-piaskowa gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm=5,00MPa, gr. 15cm

WYKONAWCA				ZAMAWIAJACY		
 Pracownia Projektowa Radziszlaw Oczkowicz 64-920 Piła, ul. Daleka 20 t.kom. 0-601-539-737				Urząd Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk		
Stadium	Branża			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt budowlany	Drogowa			Projektant :	Radziszlaw Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogowa	
Zadanie	Tytuł rysunku			Projektant :	Czesław Choraży upr. nr UAN -8345/4301/81 branża drogowa	
Budowa ulicy Kalinowej w m. Wyrzysk	Przekrój konstrukcyjny			Sprawdzający :		
Obiekt	Data opracowania	Skala	Nr rysunku			
Ulica Kalinowa w Wyrzysku	12.2022 r.	1:10	8			