




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A1-A1



WIDOK C1-C1



PRZEKRÓJ POPRZECZNY B1-B1



LEGENDA:

kostka kamienna	- gr. 15-17 cm
podbudowa z betonu C16/20	- gr. 20 cm
<hr/>	
warstwa ścierna AC 8 S 50/70	- gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/5} o uziarnieniu 0/31,5 mm	- gr. 15 cm
mieszanka związana cementem C 1,5/2,0	- gr. 15 cm
<hr/>	
obrzeże betonowe 8x30 cm	
ława z oporem z betonu C 12/15	- gr. 10 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznań

SD PROJEKT

NAZWA I ADRES INWESTORA

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

w imieniu którego działa

**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu**

ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

TEMAT OPRACOWANIA:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski - Ujazd w zakresie budowy ścieżki rowerowej - etap I; od km 21+970 do km 24+100
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY i PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOŚĆ	DROGOWA

<i>FUNKCJA</i>	<i>IMIĘ I NAZWISKO</i>	<i>UPRAWNIENIA</i>	<i>PODPIS</i>
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Robert CYRKIEL	WKP/0088/POOD/08	
PROJEKTANT			
OPRACOWALI	mgr inż. Adrian NOWAK	-	
	inż. Marcin BORYS	-	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech MIKOŁAJCZYK	WKP/0300/PWOD/09	

DATA: wrzesień 2022 r.		SKALA: 1:50	
TYTUŁ RYSUNKU		RYS. NR	

plik: 575_przepusty_01.dgn PDF: 575_przepusty_01_PW_D_Ark_1_297mm_cz-b.pdf