

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Remont nawierzchni drogi łączącej miejscowości Grzędzice i Żarowo – droga nr 490015Z”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej jako p.z.p. Zamawiający zmienia treść SWZ w ilości robót do wykonania oraz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Drugi akapit załącznika nr 10 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu drogi gminnej Żarowo – Grzędzice o długości około 1400 m. Droga znajduje się na działkach: 29/1 obręb Grzędzice, 251/2 i 259/1 obręb Żarowo.

Do niniejszej zmiany dołącza się zaktualizowany przedmiar robót.

Rozdział XVI ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **3 września 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVII ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 5 sierpnia 2024 r. do godziny 10:00.**
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/951290> do dnia i godziny wskazanej w ust. 1. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **5 sierpnia 2024 r. o godzinie 10:15**

Z up. WOJTA
Łukasz Młynarczyk
Zastępca Wójta

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1. Zaktualizowany przedmiar robót,
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

| Lp. | Nr STWIORB | Nazwa | Jednostka miary | Przedmiar |
|------------------------------|------------|---|-----------------|-----------|
| DROGI | | | | |
| Dział 1.1 | | | | |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,40 |
| Dział 1.5 | | | | |
| PODBUDOWY | | | | |
| 2 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 8 400,00 |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 16 800,00 |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej lepiszczem asfaltowym warstw bitumicznych - wydatek 0,2-0,5kg/m2 | m2 | 16 800,00 |
| 5 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej lepiszczem asfaltowym podbudów - wydatek 0,5-0,8kg/m2 | m2 | 8 400,00 |
| Dział 1.6 | | | | |
| NAWIERZCHNIE | | | | |
| 6 | D-05.03.06 | Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-emulsyjnych MEO/16 o średniej grubości warstwy 4cm | m2 | 8 400,00 |
| 7 | D-05.03.06 | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-emulsyjnych MEO/16 o grubości warstwy 5cm | m2 | 8 400,00 |
| 8 | D-05.03.19 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-emulsyjnej o grubości 2cm typu slurry seal | m2 | 8 400,00 |
| Dział 1.7 | | | | |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 9 | D-06.01.01 | Pobocza z mieszanki optymalnej lub kruszywa CNR o grubości 15cm, szerokości 0,75m z dowiązaniem do istniejącego terenu. | m2 | 2 100,00 |