

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys ofertowy - koszty niekwalifikowane (nieobjęte dofinansowaniem)

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce-Dudyńce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy przeustów w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00
Kod CPV	45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Gmina Sanok-G, obręb ewidencyjny Jędruszkowce, dz. nr 319, 215/3, 203, 260, 280, 351/3, 424, 425, 426/2
Inwestor	Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23 38-500 Sanok

Kosztorys sporządzono wg. aktualnie obowiązujących przepisów.

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce-Dudyńce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy przepustów w km 0+386,50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-31 0816/02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 120cm (km. 0+386,50)	m	8
2	KNR 2-31 0816/02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 2*150cm (km. 1+200)	m	8
2. ODWODNIENIE				
3		studnia połączeniowa na przepuście - komora na wylocie przepustu o średnicy 150cm (km. 0+386,50)	szt.	1
4	KNR 2-33 0601/04	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 150cm - rury hdpe wraz z wykopem, obsypką, podsypką i zasypką (km. 0+386,50)	m	8
5	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm - rury hdpe wraz z wykopem, obsypką, podsypką i zasypką (km. 0+460,76)	m	8
6	KNR 2-33 0602/04	Przepust HelCor o wymiarach 2,80*2,01 wraz z wykopem, obsypką i zasypką (km. 1+200,00)	m	11,4
7		Rów kryty fi 500 z wykopem, podsypką, obsypką i zasypką z mieszanki żwirowo- piaskowej (km. 0+195 - 0+266 str. p., km. 0+314 - 0+360 str. p.) 118		
			m	118
			razem	118
8	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu (km. 0+070 str. L, km 0+335 str. p.)	szt	2
9	KNR 2-18 0910/02	Przykanaliki z rur pe o średnicy 200mm	m	16
10	KNR 2-18 0613/03	Studnia wpadowa z osadnikiem (km 0+195 str. p.)	studnię	1
11	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m (km 0+210 str. p., km 0+255 str. p., km 0+333 str. p.)	studnię	3
12	KNK 2-06 0603/09	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1200mm - głębokość studni do 2m z wpustem żeliwnym ulicznym (0+764 str. L., km 0+815 str. L, 0+840 str. p., 0+865 str. L.)	studnie	4
13	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 390		
			m	390
			razem	390
14	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek grzebieniowy	m	29
15	KNR 2-11 0411/01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm	m2	160
16	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	20
17	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m (wlot przepustu km 0+386,50)	m3	50

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce-Dudyńce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy przeustów w km 0+386,50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				0,00
1	KNR 2-31 0816/02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 120cm (km. 0+386,50)	m	8	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0816/02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 2*150cm (km. 1+200)	m	8	0,00	0,00
		2. ODWODNIENIE				0,00
3		studnia połączeniowa na przepuście - komora na wylocie przepustu o średnicy 150cm (km. 0+386,50)	szt.	1	0,00	0,00
4	KNR 2-33 0601/04	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 150cm - rury hdpe wraz z wykopem, obsypką, podsypką i zasypką (km. 0+386,50)	m	8	0,00	0,00
5	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm - rury hdpe wraz z wykopem, obsypką, podsypką i zasypką (km. 0+460,76)	m	8	0,00	0,00
6	KNR 2-33 0602/04	Przepust HelCor o wymiarach 2,80*2,01 wraz z wykopem, obsypką i zasypką (km. 1+200,00)	m	11,4	0,00	0,00
7		Rów kryty fi 500 z wykopem, podsypką, obsypką i zasypką z mieszanki żwirowo- piaskowej (km. 0+195 - 0+266 str. p., km. 0+314 - 0+360 str. p.) 118 = 118	m	118	0,00	0,00
8	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu (km. 0+070 str. L, km 0+335 str. p.)	szt	2	0,00	0,00
9	KNR 2-18 0910/02	Przykanaliki z rur pe o średnicy 200mm	m	16	0,00	0,00
10	KNR 2-18 0613/03	Studnia wpadowa z osadnikiem (km 0+195 str. p.)	studnię	1	0,00	0,00
11	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m (km 0+210 str. p., km 0+255 str. p., km 0+333 str. p.)	studnię	3	0,00	0,00
12	KNK 2-06 0603/09	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1200mm - głębokość studni do 2m z wpustem żeliwnym ulicznym (0+764 str. L., km 0+815 str. L, 0+840 str. p., 0+865 str. L.)	studnie	4	0,00	0,00
13	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 390 = 390	m	390	0,00	0,00
14	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek grzebienny	m	29	0,00	0,00
15	KNR 2-11 0411/01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm	m2	160	0,00	0,00
16	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	20	0,00	0,00
17	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m (wlot przepustu km 0+386,50)	m3	50	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce-Dudyńce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy przeustów w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Nr	Opis	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	0,00
	2. ODWODNIENIE	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 23%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie robocizny

Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce-Dudyńce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy przeustów w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Brkarze gr.III	r-g	66,621		0,00
2	Izolarze gr.II	r-g	35,68		0,00
3	Monterzy gr.II	r-g	67,76		0,00
4	Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	109,48		0,00
5	Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	34,4		0,00
6	Robotnicy	r-g	493,4		0,00
7	Robotnicy gr.I	r-g	259,378		0,00
8	Studniarze	r-g	27,6		0,00
	Razem		1 094,319	0,00	

Zestawienie materiałów

Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce-Dudyńce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy przeustów w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,012		
2	Beton zwykły B-7,5	m3	1,204		
3	Beton zwykły B-10	m3	2,576		
4	Cegła budowlana pełna kl.150	szt	1 148		
5	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	14		
6	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	2,137		
7	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,075		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,048		
9	Drut stalowy miękki ocynkowany 3,0mm	kg	38,25		
10	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4,94		
11	Kamień łamany	m3	72,5		
12	Kołki faszynowe o średnicy 4-6cm długości 100-120cm	szt	51		
13	Kołki faszynowe o średnicy 10-12cm długości 130-150cm	szt	104		
14	Kosze z siatki stalowej	m2	286,5		
15	Kręgi betonowe	m	6		
16	Kręgi betonowe o średnicy 1,2m i wysokości 0,5m	szt	21		
17	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	264		
18	Nadstawka betonowa długości 1,00m 500mm	szt	2		
19	Osadniki betonowe 500mm	szt	2		
20	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,48		
21	Piasek	m3	7,154		
22	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,04		
23	Pierścienie odciążające żelbetowe	szt	8		
24	Pierścienie utrzymujące wpust	szt	6		
25	Pierścienie żelbetowe odcinające	szt	2		
26	Płyty betonowe ażurowe KRATA	szt	304		
27	Płyty ściekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm	szt	863,14		
28	Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1000mm	szt	4		
29	Pospółka	m3	15,6		
30	Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P	kg	88,84		
31	Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R	kg	39,28		
32	Rury hdpe 150cm	m	8		
33	Rury hdpe o50cm	m	8		
34	Stopnie wjazdowe żeliwne	szt	32		
35	Tłuczeń kamienny	m3	2,8		
36	Właz kanałowy żeliwny ciężki	szt	4		
37	Woda	m3	3,352		
38	Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm	szt	6		
39	Zaprawa cementowa	m3	0,088		
40	Zaprawa cementowa m. 80	m3	1,64		
41	Żwir	m3	2		

Zestawienie sprzętu

Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce-Dudyńce w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266, km 0+314-0+360 oraz przebudowy przeustów w km 0+386.50, w km 0+460,76 oraz w km 1+200,00

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	2,08		0,00
2	Samochód skrzyniowy 5-10t	m-g	12,64		0,00
3	Środek transportowy	m-g	0,4		0,00
4	Żuraw	m-g	16,16		0,00
5	Żuraw samochodowy	m-g	25,6		0,00
	Razem		56,88	0,00	