

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont około 0,5 km drogi powiatowej nr 1203N w m. Pupki

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	mb	0,46
2	D-07.10.01	projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
PODBUDOWY				
3	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy oraz odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenia kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	832
NAWIERZCHNIE				
4	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	2103
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	D-06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków i drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę z poboczy i usunięcie karp z wywozem i utylizacją	m2	890
6	D-07.01.01a D-07.02.01a	Wymiana oznakowania poziomego i pionowego	kpl	1
7	D-03.01.03b	Oczyszczenie z namułu i renowacja istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 20cm	m3	114
8	D-03.01.07a	Oczyszczenie istniejących przepustów	szt	3
9	D-03.02.01a	Oczyszczenie oraz regulacja wpustów deszczowych i studni	szt	2