

## **Przedmiar robót**

Naprawa awaryjna fragmentu dachu nad remontowanymi łazienkami

Obiekt Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al.  
29-listopada 56A, 31-425 Kraków  
Rodzaj robót roboty budowlane  
Zamawiający Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

## Tabela przedmiaru robót

Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-listopada 56A, 31-425 Kraków

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie czapek kominowych  1,40*0,62*2 1,14*0,62 0,88*0,62*2	m2	1,74
				m2	0,71
				m2	1,09
				razem	3,54
2	Kalkulacja indywidualna		Zagruntowanie czapek kominowych środkiem głębokopenetrującym	m2	3,54
3	NNRNKB 1 0521/08		Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,20mm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm  (1,60+0,82)*2*2 (1,34+0,82)*2 (1,08+0,82)*2*2	m	9,68
				m	4,32
				m	7,6
				razem	21,6
4	NNRNKB 1 0521/01		Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm grubości 0,50mm  (1,60+0,82)*2*0,20*2 (1,34+0,82)*2*0,20 (1,08+0,82)*2*0,20*2	m2	1,94
				m2	0,86
				m2	1,52
				razem	4,32
5	KNR-W 4-01 0519/04		Nakrycie czapek kominowych z papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm  1,40*0,62*2 1,14*0,62 0,88*0,62*2	m2	1,74
				m2	0,71
				m2	1,09
				razem	3,54
6	Kalkulacja indywidualna		Demontaż listew z blachy ocynkowanej szer. 10 cm na wywinięciach papy  kominy (1,60+0,82)*2*2 (1,34+0,82)*2 (1,08+0,82)*2*2 na obróbce części wyższej dachu 6,30+3,00*2	m	9,68
				m	4,32
				m	7,6
				m	12,3
razem	33,9				
7	KNR-W 4-01 0518/01		Drobne naprawy pokrycia dachowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	10
8	KNR-W 4-01 0519/01		Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm  10,00*4,10	m2	41
				razem	41
9	KNR-W 4-01 0519/04		Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm  wywiewki 3,14*0,5*0,5*6 kominy (1,60+0,82)*2*0,50*2 (1,34+0,82)*2*0,50 (1,08+0,82)*2*0,50*2 ściana części wyższej (6,30+3,0*2)*0,50	m2	4,71
				m2	4,84
				m2	2,16
				m2	3,8
				m2	6,15
				razem	21,66
10	Kalkulacja indywidualna		Montaż listew z blachy aluminiowej na wywinięciach papy i uszczelnienie masą dekarską  kominy (1,60+0,82)*2*2 (1,34+0,82)*2 (1,08+0,82)*2*2 na obróbce części wyższej dachu 6,30+3,00*2	m	9,68
				m	4,32
				m	7,6
				m	12,3
				razem	33,9