

b.s.

LEGENDA:

Płytki gresowe 60x60 cm
kolor jasnoszary
np.Tubądzin Cielo e Terra Beige Mat
fugi w kolorze płytek

punkt startowy układania płytek

UWAGI:
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.

ZABUDOWA:
Fronty, półki, wykończenie wnetrza: Płyta meblarska laminowana gr.18mm.
– kolor szafek dolnych jasnoszary, górnych biały
Blat: Blat kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem,
typu postforming – kolor Dąb bielony
Wymiary blatu dopasować do długości dolnych szafek, nawis z boku 3 cm.
Uchwyty: reling ze stali nierdzewnej dł min 20 cm
Zawiasy: Drzwi montowane na min. 2 samodomykających się zawiasach puszkowych, pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi,
Cokół – w kolorze blatu

PTW.A.06.09

TABELA REWIZYJNA

Rew. nr:	Data	Dotyczy
01	24.10.2024	Korekta zabudowy Z16.

ZABUDOWA Z.16

WIDOK



skala 1:25

P.B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski

P.B.Probud 1 Tadeusz Pawłowski
Dawidy
ul.Warszawska18
05-090 Raszyn

Temat:	**PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII I PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGII NA I PIĘTRZE ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM NA II PIĘTRZE SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY** przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie na części działki nr ew. 95/6 , obręb 2-02-04 identyfikator działki 146506_8.0204.95/6
Inwestor:	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jeziorna
Główny Projektant:	mgr inż. arch. Michał Wysokiński upr. bud. 10/LOOKK/2013 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Maria Niekurzak upr. bud. MA/051/19 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 15.09.2022
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Urszula Kuś
Branża:	Architektura
Nazwa rys.:	**ZABUDOWY MEBLARSKIE - I PIĘTRO - Z16 pokój badań EKG 1.26**
Data: 24.10.2024	Faza: PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
Nr rys.:	**PTW.A.06.09rew01**
Skala:	1:25, b.s.

TEN RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY I ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA.
THIS DRAWING BELONGS TO CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI AND MUST BE NEITHER COPIED NOR DISTRIBUTED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.