



UWAGI:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytych programach CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.

ZABUDOWA Z.17

WIDOK



ZABUDOWA:

Szafa - aneks kuchenny z drzwiami zastępującymi wnętrze

Drzwi, fronty, półki, wykończenie wnętrza: Płyta meblarska laminowana gr.18mm. - kolor dąb bielony

Błat: Błat kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem, typu postforming - kolor Dąb bielony

Uchwyty: reling ze stali nierdzewnej dł min 20 cm Zawiasy:

Drzwi montowane na min. 2 samodomykających się zawiasach puszkowych, pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi,

Cokół - w kolorze blatu



P.B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski

P.B.Probud 1 Tadeusz Pawłowski
Dawidy
ul.Warszawska18
05-090 Raszyn

Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII I PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGII NA I PIĘTRZE ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM NA II PIĘTRZE SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie na części działki nr ew. 95/6 , obręb 2-02-04 identyfikator działki 146506_8.0204.95/6	
Inwestor:	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jeziorna	
Główny Projektant:	mgr inż. arch. Michał Wysokiński upr. bud. 10/LOOKK/2013 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Maria Niekurzak upr. bud. MA/051/19 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	15.09.2022
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Urszula Kuś	
Branża:	Architektura	
Nazwa rys.:	ZABUDOWY MEBLARSKIE - I PIĘTRO - Z17 sekretariat 1.32	
Data:	Faza:	Nr rys.: PTW.A.06.10
15.09.2022	PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY	Skala: 1:25
TEN RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY I ROZPOWSZECZANY BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA. THIS DRAWING BELONGS TO CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITECTS AND MUST BE NEITHER COPIED NOR DISTRIBUTED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.		