

b.s.

LEGENDA:

Płytki gresowe 60x120 cm
kolor jasnoszary
np. Tubądzin Cielo e Terra Beige Mat
fugi w kolorze płytek

punkt startowy układania płytek

UWAGI:
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
 Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie
 niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu.


ZABUDOWA:
 Fronty, półki, wykończenie wnętrza: Płyta meblarska laminowana gr.18mm.
 – kolor szafek dolnych jasnoszary, górnych biały
 Blat: Blat kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem,
 typu postforming – kolor Dąb bielony
 Wymiary blatu dopasować do długości dolnych szafek, nawis z boku 3 cm.
 Uchwyty: reling ze stali nierdzewnej dł min 20 cm
 Zawiasy: Drzwi montowane na min. 2 samodomykających się zawiasach
 puszkowych, pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi,
 Cokół – w kolorze blatu

PTW.A.06.03

TABELA REWIZYJNA

Rew. nr:	Data	Dotyczy
01	24.10.2024	Korekta zabudowy Z2.

ZABUDOWA Z.2



skala 1:25

1

P.B. PROBUD

T. Pawlowski

P.B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski

 P.B.Probud 1 Tadeusz Pawłowski
 Dawidy
 ul. Warszawska 18
 05-090 Raszyn

Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHOROBY WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII I PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGII NA I PIĘTRZE ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM NA II PIĘTRZE SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie na części działki nr ew. 95/6 , obręb 2-02-04 identyfikator działki 146506_8.0204.95/6		
Inwestor:	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jeziorna		
Główny Projektant:	mgr inż. arch. Michał Wysocki upr. bud. 10/LOOKK/2013 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Maria Niekurzak upr. bud. MA/051/19 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	15.09.2022	
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Urszula Kuś		
Branża:	Architektura		
Nazwa rys.:	ZABUDOWY MEBLARSKIE - I PIĘTRO - Z2 dyżurka pielęgniarek 1.04		
Data:	Faza:	Nr rys.:	
24.10.2024	PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY	PTW.A.06.03rew01 Skala: 1:25, b.s.	
TEN RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY I ROZPOWSZECZNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA. THIS DRAWING BELONGS TO CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITECTS AND MUST BE NEITHER COPIED NOR DISTRIBUTED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.			