



LEGENDA:

Płytki gresowe 60x60 cm
kolor jasnoszary
np. Tubądzin Cielo e Terra Beige Mat
fugi w kolorze płytek

punkt startowy układania płytek

ZABUDOWA Z.3



skala 1:25

UWAGI:
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.

ZABUDOWA:
Fronty, półki, wykończenie wnetrza: Płyta meblarska laminowana gr.18mm.
– kolor szafek dolnych jasnoszary, górnych biały
Błat: Błat kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem,
typu postforming – kolor Dąb bielony
Wymiary blatu dopasować do długości dolnych szafek, nawis z boku 3 cm.
Uchwyty: reling ze stali nierdzewnej dł min 20 cm
Zawiasy: Drzwi montowane na min. 2 samodomykających się zawiasach
puszkowych, pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi,
Cokół – w kolorze blatu

PTW.A.06.04

TABELA REWIZYJNA

Rew. nr:	Data	Dotyczy
01	24.10.2024	Korekta zabudowy Z3.

P.B.

PROBUD

T. Pawlowski

P.B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski

Dawidy

ul. Warszawska 18

05-090 Raszyn

Temat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII I PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGII NA I PIĘTRZE ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM NA II PIĘTRZE SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY

przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie
na części działki nr ew. 95/6 , obręb 2-02-04
identyfikator działki 146506_8.0204.95/6

Inwestor:

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.
ul. Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin-Jeziorna

Główny Projektant:

mgr inż. arch. Michał Wysokiński
upr. bud. 10/LOOKK/2013
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Anna Maria Niekurzak
upr. bud. MA/051/19
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

15.09.2022

Zespół projektowy:

mgr inż. arch. Urszula Kuś

Branża:

Architektura

Nazwa rys.:

ZABUDOWY MEBLARSKIE - I PIĘTRO - Z3 przygotowanie zabiegów piel. 1.05

Data:

Faza:

Nr rys.:

24.10.2024

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

PTW.A.06.04rew01

Skala:

1:25, b.s.

TEN RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY I ROZPOWSZECZNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA. THIS DRAWING BELONGS TO CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITECTS AND MUST BE NEITHER COPIED NOR DISTRIBUTED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.