


UWAGI:
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.

ZABUDOWA:

Fronty, półki, wykończenie wnętrza: Płyta meblarska laminowana gr.18mm.
- kolor szafek dolnych jasnoszary, górnych biały
Biał: Biał kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem,
typu postforming - kolor Dąb bielony
Wymiary biału dopasować do długości dolnych szafek, nawis z boku 3 cm.
Uchwyty: reling ze stali nierdzewnej dł min 20 cm
Zawiasy: drzwi montowane na min. 2 samodomykających się zawiasach
puszkowych, pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi,
Cokół - w kolorze biału



<div><div><div><div></div><div>P.B.</div><div>PROBUD</div></div><div>T. Pawłowski</div></div><div><div>P.B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski</div><div>Dawidy</div><div>ul.Warszawska 18</div><div>05-090 Raszyn</div></div></div> <div><div></div><div>P.B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski</div></div>		
Temat:	<p>PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHOROŃ WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII I PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGII NA I PIĘTRZE ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM NA II PIĘTRZE SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY</p> <p>przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie na części działki nr ew. 95/6 , obręb 2-02-04 identyfikator działki 146506_8.0204.95/6</p>	
Inwestor:	<p>Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocet" Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jeziorna</p>	
Główny Projektant:	<p>mgr inż. arch. Michał Wysokiński upr. bud. 10/LOOKK/2013 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń</p>	
Sprawdzający:	<p>mgr inż. arch. Anna Maria Niekurzak upr. bud. MA/051/19 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń</p>	15.09.2022
Zespół projektowy:	<p>mgr inż. arch. Urszula Kuś</p>	
Branża:	Architektura	
Nazwa rys.:	<p>ZABUDOWY MEBLARSKIE - II PIĘTRO - Z30 kuchenka oddziałowa 2.27</p>	
Data:	Faza:	Nr rys.: PTW.A.06.20
15.09.2022	PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY	Skala: 1:25
<p>TEN RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY I ROZPOWSZECZNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA. THIS DRAWING BELONGS TO CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI AND MUST BE NEITHER COPIED NOR DISTRIBUTED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.</p>		