

UWAGI:  
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.  
Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.

ZABUDOWA:

Fronty, półki, wykończenie wnętrza: Płyta meblarska laminowana gr.18mm.

- kolor szafek dolnych jasnoszary, górnych biały

Błat: Błat kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem,  
typu postforming - kolor Dąb bielony



Wymiary blatu dopasować do długości dolnych szafek, nawis z boku 3 cm.

Uchwyty: reling ze stali nierdzewnej dł min 20 cm

Zawiasy: drzwi montowane na min. 2 samodomykających się zawiasach  
puszkowych, pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi,

Cokół - w kolorze blatu

ZABUDOWA Z33



<div><div><div><div></div><div>P.B.</div><div>PROBUD</div><div>T. Pawlowski</div></div></div><div><b>P.B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski</b><div>P.B.Probud 1 Tadeusz PawłowskiDawidyul.Warszawska1805-090 Raszyn</div></div></div>		
Temat:	<b>PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODODDDZIAŁEM KARDIOLOGII I PODODDDZIAŁEM GASTROENTEROLOGII NA I PIĘTRZE ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM NA II PIĘTRZE SZPITALA CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY</b> <p>przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie na części działki nr ew. 95/6 , obręb 2-02-04 identyfikator działki 146506_8.0204.95/6</p>	
Inwestor:	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05-510 Konstancin-Jeziorna	
Główny Projektant:	mgr inż. arch. Michał Wysokiński upr. bud. 10/LOOKK/2013 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Maria Niekurzak upr. bud. MA/051/19 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	15.09.2022
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Urszula Kuś	
Branża:	Architektura	
Nazwa rys.:	<b>ZABUDOWY MEBLARSKIE - II PIĘTRO - Z33 aneks socjalny 2.47</b>	
Data:	Faza:	Nr rys.: <b>PTW.A.06.22</b>
15.09.2022	PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY	Skala: 1:25
TEN RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY I ROZPOWSZECZNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA. THIS DRAWING BELONGS TO CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITECTS AND MUST BE NEITHER COPIED NOR DISTRIBUTED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.		