

## Przedmiar robót

Obiekt                    Remont drogi gminnej w m. Laski Wałeckie  
Kod CPV                 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic  
Lokalizacja            Gmina Wałcz, m. Laski Wałeckie  
Inwestor                Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz  
Biuro kosztorysowe   Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej w m. Laski Waleckie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR AT-03 0102/02	D.05.03.11, D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem i utylizacją  50,00*3,00	m2	150,00
				razem	m2 150,00
<b>2. Podbudowy</b>					
2	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z bruku kamiennego  300,00*3,30	m2	990,00
				razem	m2 990,00
3	KNNR 6 0113/01	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm  300,00*3,30	m2	990,00
				razem	m2 990,00
4	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej  300,00*3,16	m2	948,00
				razem	m2 948,00
5	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2  300,00*3,16	m2	948,00
				razem	m2 948,00
6	KNNR 6 0308/01	D.04.08.01a	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubości po zagęszczeniu 4cm  300,00*3,16	m2	948,00
				razem	m2 948,00
<b>3. Nawierzchnie</b>					
7	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu  300,00*3,00	m2	900,00
				razem	m2 900,00
8	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2  300,00*3,00	m2	900,00
				razem	m2 900,00
9	KNNR 6 0309/02	D.05.03.05a	Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11S, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubości po zagęszczeniu 4cm  300,00*3,00	m2	900,00
				razem	m2 900,00
<b>4. Roboty wykończeniowe</b>					
10	KNR 2-31 1402/05	D.06.03.01, D.06.03.02	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z wywozem i utylizacją nadmiaru ścinki  300,00*0,75*2,0	m2	450,00
				razem	m2 450,00
11	KNR 2-01 0235/01	D.02.01.00 D.02.01.03	Formowanie i zagęszczanie nasypów: Analogia: wyrównanie poboczy  300,00*0,75*0,15*2,0	m3	67,50
				razem	m3 67,50
12	Kalkulacja indywidualna	D.02.01.00 D.02.01.03	Zakup gruntu kat I-II z transportem do miejsca wbudowania - piasek średni (ilość z uwzględnieniem wsp. zagęszczenia wg tabl. 0002 Założeń ogólnych do KNNR 201  67,50	m3	67,50
				razem	m3 67,50
13	KNR 2-01 0505/04	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-II  300,00*0,75*2,0	m2	450,00
				razem	m2 450,00
14	KNNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Analogia: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego  300,00*0,75*2,0	m2	450,00
				razem	m2 450,00
15	KNR 2-31 0107/01	D.04.04.00, D.04.04.02	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką 0/31,5 mm z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem. Analogia: dowiązania do istniejących zjazdów  20,00	m3	20,00

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej w m. Laski Wałeckie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m3 20,00

**Spis działów przedmiaru robót**

Remont drogi gminnej w m. Laski Wałeckie

Nr	Opis
1.	Roboty rozbiórkowe
2.	Podbudowy
3.	Nawierzchnie
4.	Roboty wykończeniowe