
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - BUDOWA PLACU ZABAW

ADRES INWESTYCJI: UL. KOPERNIKA W KWIDZYNIE

NAZWA INWESTORA: Miasto Kwidzyn

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 19; 82-500 Kwidzyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul.
Jarosława Iwaszkiewicza 5c/7; 81-597 Gdynia

DATA OPRACOWANIA: 10.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW			
1	analiza indywidualna	Demontaż oraz utylizacja istniejącego wyposażenia placu zabaw - huśtawka, ławka, piaskownica, 2 metalowe słupki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ			
2	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż urządzenia wraz z pracami ziemnymi - huśtawka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławka z oparciem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA			
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
6	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja POW. 38 M2 GR. 30 CM	m3		
		11,4	m3	11,400	
				RAZEM	11,400
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
8	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,004	ha	0,004	
				RAZEM	0,004
9	KNR 2-31 0104-01 analogia	Warstwy żwirowe w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Krotność = 3	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
4		OBRZEŻA GUMOWE			
10	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 26x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
11	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiału z korytowania (16x30 cm)	m3		
		1,3	m3	1,300	
				RAZEM	1,300
12	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża gumowe betonowa zwykła (0,05 m3 na 1mb obrzeża)	m3		
		1,3	m3	1,300	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,300
13 d.4	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża gumowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000