

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia : **PRZYŚCIENNA WIATA DREWNIANA - MODERNIZACJA**

**Wiata przyścienna**

**Roboty remontowo-budowlane wiaty przyściennej**

Adres obiektu budowlanego : **Nowe Żabno**

Nazwa zamawiającego : **Lubuski Ośrodek Doradctwa Rolniczego w Kalsku**

Adres zamawiającego : **Kalsko 91 . 66-100 Sulechów**

Opracował : **Stanisław Elszyn nr upr.WBPP/N 52/81/Zg**

Data opracowania : 19.10.2022



## Roboty remontowo-budowlane wiaty przyściennej

Budowa: PRZYŚCIENNA WIATA DREWNIANA - MODERNIZACJA

Obiekt: Wiatła przyścienna

Adres: Nowe Żabno

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT**

Lp.	Kod CPV	Opis działu	Str. 1
I		Roboty remontowe	
I.A		Konstrukcja ścian i dachu	
I.B		Stołarka z oszkleniem	

--- Koniec wydruku ---

## Roboty remontowo-budowlane wiata przyściennej

Budowa: PRZYŚCIENNA WIATA DREWNIANA - MODERNIZACJA

Obiekt: Wiata przyścienna

Adres: Nowe Żabno

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I		<b>Roboty remontowe</b>		
I.A		<b>Konstrukcja ścian i dachu</b>		
1		KNR 401-0401-02-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Słupy z dwoma zastrzałami	6,900	m
		$2.30 * 3 =$	6,900	
			6,900	
		Razem =	6,900	m
2		KNR 202-0406-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murlaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 Krokwie: $0.18 * 0.08 * 4.45 * 6 =$ Łaty: $0.05 * 0.08 * 5.10 * 3 =$	0,445	m3
			0,384	
			0,061	
			0,445	
		Razem =	0,445	m3
3		KNR 202-0410-04-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] Ołacenie połaci dachowych łątami iglastymi wymiar. nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wylazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łąt: ponad 24 cm	22,440	m2
		$4.40 * 5.10 =$	22,440	
			22,440	
		Razem =	22,440	m2
4		KNR 202-0506-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] Pokrycie dachów i ścian płytami Onduline: ułożenie płyt- analog.płyty z poliwęglanu Dach: $5.10 * 4.35 =$ Ściany: $(4.20 * 2 + 1.60 * 3.04 + 2.70 * 1.60 + 2.45 * 2.03 * 2) - 2.00 * 1.00 * 3 =$	43,716	m2
			22,185	
			21,531	
			43,716	
		Razem =	43,716	m2
I.B		<b>Stolarka z oszkleniem</b>		
5		KNR 202-1019-05-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] Drzwi balkonowe "Poltrocal" - przesuwne	6,000	m2
		$2.00 * 1.00 * 3 =$	6,000	
			6,000	
		Razem =	6,000	m2

Roboty remontowo-budowlane wiaty przyściennej

Budowa: PRZYŚCIENNA WIATA DREWNIANA - MODERNIZACJA

Obiekt: Wiaty przyścienna

Adres: Nowe Żabno

**TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH**

Lp.	Opis pozycji tabeli	Str. 1 Wartość [zł]
	<b>I Roboty remontowe</b>	
I.A	Konstrukcja ścian i dachu	.....
I.B	Stołarka z oszkleniem	.....
	<b>Razem : Roboty remontowe</b>	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :</b>		.....

## Roboty remontowo-budowlane wiaty przyściennej

Budowa: PRZYŚCIENNA WIATA DREWNIANA - MODERNIZACJA

Obiekt: Wiaty przyścienna

Adres: Nowe Żabno

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
<b>I Roboty remontowe</b>					
<b>I.A Konstrukcja ścian i dachu</b>					
1	KNR 401-0401-02-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Słupy z dwoma zastrzałami	6,900 m			
				2.30 * 3 =	6,900
					6,900
				Razem =	6,900 m
2	KNR 202-0406-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murlaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 Krokwie: Łaty:	0,445 m3			
				0.18 * 0.08 * 4.45 * 6 =	0,384
				0.05 * 0.08 * 5.10 * 3 =	0,061
					0,445
				Razem =	0,445 m3
3	KNR 202-0410-04-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] Ołaczenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiar. nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 24 cm	22,440 m2			
				4.40 * 5.10 =	22,440
					22,440
				Razem =	22,440 m2
4	KNR 202-0506-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] Pokrycie dachów i ścian płytami Onduline: ułożenie płyt- analog.płyty z poliwęglanu Dach: Ściany:	43,716 m2			
				5.10 * 4.35 =	22,185
				(4.20 * 2 + 1.60 * 3.04 + 2.70 * 1.60 + 2.45 * 2.03 * 2) - 2.00 * 1.00 * 3 =	21,531
					43,716
				Razem =	43,716 m2
<b>I.B Stolarka z oszkleniem</b>					
5	KNR 202-1019-05-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ] Drzwi balkonowe "Poltrocal" - przesuwne	6,000 m2			
				2.00 * 1.00 * 3 =	6,000
					6,000
				Razem =	6,000 m2
<b>Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)</b>					