


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom 1 AW / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:190

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	2.88	1.28	20	0.444
Podłoga	20	2.90	1.18	22	0.406
Sufit	70	0.72	0.35	4.75	0.490
Ściany (8)	50	2.28	0.43	487	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.150 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	AWEX SK8_3,2W_B SK8_3,2W_B (1.000)	121	120	4.2
2	2	LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 3W_B OPRAWA RUTA RNO 3W B (1.000)	370	370	4.8
W sumie:			983	980	18.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.08 \text{ W/m}^2 = 2.90 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 215.72 m^2)