



UWAGA:
ogrzewanie podłogowe wykonać w układzie meandrowym z rur polietylenowych PEX z warstwą antydyfuzyjną dn 20 x 2,0 mm (łączna długość rur - ok. 1500 m)

Oznaczenia:

- c.o. - zasilenie
- - - c.o. - powrót
- c.o. - zasilenie (ogrzewanie podłogowe)
- - - c.o. - powrót (ogrzewanie podłogowe)
- grzejnik c.o.
- Zcw zasobnik c.w. V=120 dm³
- RO1 główny rozdzielacz instalacji c.o.
- RO2 rozdzielacze ogrzewania podłogowego

Tomasz Paszczak Usługi Projektowe i Wykonawstwo ul. Jasna 51/29, 70-777 Szczecin tel. 502097329		
Temat:	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy	Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	Rzut przyziemia wew. instalacji c.o. z ogrzewaniem podłogowym	
Adres inwestycji:	dz. nr 141, obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie	Data: lipiec 2021
Inwestor:	Gmina Karnice ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice	
Branża:	instalacje sanitarne	Nr rysunku: 2
Projektował:	Tomasz Paszczak upr. 108/Sz/78	
Sprawił:	mgr inż. Wilhelm Heleniak upr. 165/Sz/02	