


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## pom 5 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	289	149	415	0.514
Podłoga	20	179	131	218	0.729
Sufit	70	28	22	30	0.788
Ściany (4)	50	78	21	178	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.100 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA 19.3079.0017.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 E IP44 34 840 (1.000)	2004	2807	20.0
W sumie:			2004	W sumie: 2807	20.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $4.77 \text{ W/m}^2 = 1.65 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $4.20 \text{ m}^2$ )