


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom 9 AW / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:193

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	7.56	2.68	26	0.354
Podłoga	20	7.56	2.68	26	0.355
Sufit	70	2.31	1.07	7.12	0.462
Ściany (12)	50	4.89	1.10	245	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	AWEX SK8_3,2W_B SK8_3,2W_B (1.000)	121	120	4.2
2	2	LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNC 1W_B OPRAWA RUTA RNC 1W B (1.000)	150	150	2.4
W sumie:			542	540	13.2

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.55 \text{ W/m}^2 = 7.30 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 23.89 m^2)