



Ślusarka okienna / drzwiowa dla ściany południowej



Ślusarka okienna / drzwiowa dla ściany północnej



Ślusarka okienna dla pom. kuchni

UWAGI:

1. Zestawienie ślusarki wykonano w oparciu o wytyczne konstrukcyjne systemu fasadowego KONIGHTAHL JANSEN, fasada / drzwi Jansen Viss, okna Jansen Janisol HI.
2. Należy zapewnić wsp. przenikalności cieplnej U dla okien nie większy niż  $U=0.9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
3. Należy zapewnić wsp. przenikalności cieplnej U dla drzwi nie większy niż  $U=1.3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
4. Izolacyjność akustyczna  $R_w$  nie mniej niż 0,41.
5. Należy zastosować szklenie trzyszybowe.
6. Dla drzwi wejściowych należy zapewnić dla szerszego skrzydła minimalne światło otworu 90 cm, po uwzględnieniu zmniejszenia spowodowanego grubością otwartego skrzydła, analogicznie 120 cm dla dwu skrzydeł łącznie
9. Schematy okien i drzwi pokazano w widoku od zewnątrz, wszystkie wymiary w cm.

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

nazwa obiektu budowlanego	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, dz. nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie	
tytuł / skala rys.	Zestawienie ślusarki okiennej i drzwiowej / 1 : 50	
projektant	mgr inż. arch. Andrzej Frydrycki upr. nr 60/Sz/89	
sprawdził	mgr inż. arch. Magdalena Jacobson-Ostrowska upr. nr 94/Sz/94	

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ FRYDRYCKI ul. FIELDORFA 19/4 71-075 SZCZECIN, TEL 608-609-899

1 : 50

data sporządzenia rys. 07 / 2021r.