


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## pom 1 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:190

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	366	192	479	0.524
Podłoga	20	336	148	406	0.439
Sufit	70	71	51	105	0.713
Ściany (8)	50	183	61	344	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 64 Punkty  
Margines: 0.150 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	25	LUXIONA 19.3095.0014.34 RUBIN LOOK LED 5200 PLX E 34 840 / 600X600 (1.000)	4148	5680	34.0
W sumie:			103707	W sumie: 142000	850.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $3.94 \text{ W/m}^2 = 1.08 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $215.72 \text{ m}^2$ )