


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom 3 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	289	149	415	0.514
Podłoga	20	179	131	218	0.729
Sufit	70	28	22	30	0.788
Ściany (4)	50	78	21	178	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA 19.3079.0017.34 BERYL SURFACE NEW LED O-2 2800 E IP44 34 840 (1.000)	2004	2807	20.0
W sumie:			2004	W sumie: 2807	20.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.77 \text{ W/m}^2 = 1.65 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.20 m^2)