


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## pom 5 AW / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	3.87	3.52	4.27	0.909
Podłoga	20	3.76	3.26	4.27	0.867
Sufit	70	4.76	2.74	7.20	0.576
Ściany (4)	50	8.04	1.92	95	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.000 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.100 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 1W_B OPRAWA RUTA RNO 1W_B (1.000)	145	145	2.3
W sumie:			145	145	2.3

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $0.55 \text{ W/m}^2 = 14.16 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $4.20 \text{ m}^2$ )