


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom 4 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	246	159	343	0.649
Podłoga	20	184	130	240	0.707
Sufit	70	41	30	47	0.741
Ściany (4)	50	97	32	278	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.100 m

UGR

Lewa ściana 20
Dolna ściana 20
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

18

18

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUXIONA 19.3079.0006.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E IP44 34 840 (1.000)	741	1003	8.0
W sumie:			4444	6018	48.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.67 \text{ W/m}^2 = 1.90 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 10.27 m^2)