



- Uwagai:
- 1 Ściankę działową zbroić jedną siatką fi 10 co 25 cm w środku grubości, siatkę odginać na ścianki boczne i górną półkę
 - 2 Światło surowych otworów drzwiowych dla ościeżnic PORTA system, rzędna nadproża otworów +2,06
 - 3 Surowy otwór dla wężki hydrantowej 75x70 spód na rzędnej +1,20
 - 4 Surowy otwór kanału nawiewnego kotłowni 24x24 cm, spód na rzędnej +/-0,00

WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

1 : 100

nazwa obiektu budowlanego	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, dz. nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie	data sporządzenia rys. 07 / 2021r.
tytuł / skala rys.	Wymiarowanie konstrukcji żelbetowej 1 : 100	
projektant	mgr inż. Zbigniew Misiak upr. nr 92/Sz/79	
sprawdził	mgr inż. Alicja Misiak upr. nr ZAP/0007/POOK/10	
		nr rys. 2