


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## pom 6 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	200	136	269	0.677
Podłoga	20	142	108	172	0.760
Sufit	70	34	25	39	0.741
Ściany (4)	50	82	28	194	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 64 Punkty  
Margines: 0.100 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	LUXIONA 19.3079.0006.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM E IP44 34 840 (1.000)	741	1003	8.0
W sumie:			2962	4012	32.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $4.11 \text{ W/m}^2 = 2.05 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $7.78 \text{ m}^2$ )