

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45400000-1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Budynek szatni</b>			
1	KNR 4-01	STWiORB	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	D-06.03.01	119,64	m <sup>2</sup>	119,64	
					RAZEM	119,64
2	KNR 4-01	STWiORB	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	D-06.03.01	81,60	m <sup>2</sup>	81,60	
					RAZEM	81,60
3	KNR 4-07	STWiORB	Demontaż grzejników elektrycznych	szt.		
d.1	0328-02	D-06.03.01	11	szt.	11,00	
					RAZEM	11,00
4	KNNR 8	STWiORB	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm <sup>3</sup> na wspornikach istniejących	szt.		
d.1	0126-01	D-06.03.01	3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
5	KNR 4-04	STWiORB	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.1	0705-08	D-06.03.01	6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
6	KNR 4-04	STWiORB	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02	D-06.03.01	6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
7	KNR 4-04	STWiORB	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05	D-06.03.01	4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
8	KNNR 9	STWiORB	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
d.1	0501-06	D-06.03.01	12	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
<b>2</b>	<b>45400000-1</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE - Budynek szatni</b>			
9	KNNR 2	STWiORB	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-01	D-06.03.01	119,64	m <sup>2</sup>	119,64	
					RAZEM	119,64
10	KNR AT-23	STWiORB	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wym. 60 x 60 cm (wysoki standard)	m <sup>2</sup>		
d.2	0201-07-03-1	D-06.03.01	81,60	m <sup>2</sup>	81,60	
					RAZEM	81,60
11	KNR AT-23	STWiORB	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o dł. 30 cm (wysoki standard)	m		
d.2	0216-03-02-1	D-06.03.01	47,80	m	47,80	
					RAZEM	47,80
12	KNR AT-22	STWiORB	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wym. 60 x 60 cm (wysoki standard)	m <sup>2</sup>		
d.2	0202-07-02-1	D-06.03.01	119,64	m <sup>2</sup>	119,64	
					RAZEM	119,64
13	KNR AT-22	STWiORB	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	D-06.03.01	258,12	m <sup>2</sup>	258,12	
					RAZEM	258,12
14	KNNR 2	STWiORB	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.2	0903-03	D-06.03.01	258,12	m <sup>2</sup>	258,12	
					RAZEM	258,12
15	KNR AT-26	STWiORB	Zabezpieczenie okien folią ochronną	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	D-06.03.01	6	m <sup>2</sup>	6,00	
					RAZEM	6,00
16	KNR-W 4-	STWiORB	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	01 1216-01	D-06.03.01	81,60	m <sup>2</sup>	81,60	
					RAZEM	81,60
17	KNR 4-01	STWiORB	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	D-06.03.01	258,12	m <sup>2</sup>	258,12	
					RAZEM	258,12
18	KNR AT-22	STWiORB	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	D-06.03.01	81,60	m <sup>2</sup>	81,60	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	81,60
19	KNNR 2 d.2 0903-03	STWiORB D-06.03.01	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
			81,60	m <sup>2</sup>	81,60	
					RAZEM	81,60
20	KNR 4-01 d.2 1204-01	STWiORB D-06.03.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			81,60	m <sup>2</sup>	81,60	
					RAZEM	81,60
21	KNR AT-12 d.2 0109-03	STWiORB D-06.03.01	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m <sup>2</sup>		
			10	m <sup>2</sup>	10,00	
					RAZEM	10,00
22	KNR 0-35 d.2 0213-02- Analogia	STWiORB D-06.03.01	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 350-600 mm i wys. do 500 mm, montaż grzejników na ścianie - ANALOGIA - Elektryczny grzejnik konwektorowy - ścienny 2500 W	szt.		
			11	szt.	11,00	
					RAZEM	11,00
23	KNR 4-03 d.2 0308-02	STWiORB D-06.03.01	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
			8	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
24	KNNR 5 d.2 0502-04	STWiORB D-06.03.01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa led nastropowa 120x30, 60W	kpl.		
			20	kpl.	20,00	
					RAZEM	20,00
25	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	STWiORB D-06.03.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			5	kpl.	5,00	
					RAZEM	5,00
26	KNR-W 2- d.2 15 0230-02	STWiORB D-06.03.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
27	KNNR 4 d.2 0137-01	STWiORB D-06.03.01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
28	KNNR 4 d.2 0137-08	STWiORB D-06.03.01	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
29	KNNR 4 d.2 0233-03	STWiORB D-06.03.01	Ustępy z płuczką ustępową typu *kompakt*	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
30	KNNR 4 d.2 0233-03	STWiORB D-06.03.01	Ustępy z płuczką ustępową typu dla niepełnosprawnych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
31	KNR 9-21 d.2 0106-03	STWiORB D-06.03.01	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą	m <sup>2</sup>		
			150	m <sup>2</sup>	150,00	
					RAZEM	150,00
32	KNR 9-21 d.2 0111-04	STWiORB D-06.03.01	Mycie ciśnieniowe myjką o mocy ponad 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i chodników o nawierzchni porowatej	m <sup>2</sup>		
			125	m <sup>2</sup>	125,00	
					RAZEM	125,00
<b>3</b>	<b>45400000-1</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE - ORLIK</b>			
33	WYCENA d.3 WŁASNA	STWiORB D-06.03.01	Regeneracja nawierzchni poliuretanowej poprzez RETOPING - naprawa uszkodzeń i naniesienie nowej warstwy natryskowo wraz z wyznaczeniem oraz odmalowaniem linii	m <sup>2</sup>		
			630	m <sup>2</sup>	630,00	
					RAZEM	630,00
34	WYCENA d.3 WŁASNA	STWiORB D-06.03.01	Konserwacja nawierzchni ze sztucznej trawy - szczotkowanie, spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia, mechaniczne czyszczenie z uzupełnieniem granulatu,	m <sup>2</sup>		
			1860	m <sup>2</sup>	1 860,00	
					RAZEM	1 860,00
35	KNNR 5 d.3 1004-01	STWiORB D-06.03.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Reflektor zewnętrzny LED IP66 4000K 150W	szt.		
			28	szt.	28,00	
					RAZEM	28,00