

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3*180.00	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
2		Podbudowa			
2 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 180.00*3*0.08	m ³ m ³	 43.200	
				RAZEM	43.200
3		Nawierzchnia			
3 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 180.00*2.90	m ² m ²	 522.000	
				RAZEM	522.000
4 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 180.00*2.80	m ² m ²	 504.000	
				RAZEM	504.000
4		Roboty wykończeniowe			
5 d.4	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 0.20*180.00*2	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000