

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Inżynieryjna - Drogowa

Inwestycja Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo - Wronczyn na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi gminnej nr 330004P Twardowo - Srocko Małe na dł. ok 2,200 km - ETAP II

Adres: Droga gminnej nr 330002P Twardowo - Wronczyn

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania: 25.07.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	736	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi			
1.1.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1699,62/1000	km		1,700
			km	1,700	
2	752	D-04.00.00 PODBUDOWA			
2.1	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową			
2.1.1	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01a	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości (0,5 kg/m ²) 0,3 kg/m ² Krotność=0,6 \$3.1.1	m2		8 523,570
			m2	8 523,570	
2.1.2	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01a	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową bitumicznej warstwy wyrównawczej w ilości (0,5 kg/m ²) 0,3 kg/m ² Krotność=0,6 \$3.1.1	m2		8 523,570
			m2	8 523,570	
3	759	D-05.00.00 NAWIERZCHNIA			
3.1	45233000-9	D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna			
3.1.1	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05a	Nawierzchnie - warstwa ścieralna z BA AC11S gr. 5 cm. Krotność=1,25 8523,57	m2		8 523,570
			m2	8 523,570	
3.2	45233000-9	D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wiążąca i wyrównawcza			
3.2.1	KNNR 6 0108-02 D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz poszerzenia mieszanką mineralno-asfaltową AC16W, mechaniczne grub. w-wy średnio ca 6cm 8523,57*0,150	t		1 278,536
			t	1 278,536	
3.3	45233000-9	D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno			
3.3.1	KNR AT-03 0102-04 D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 8523,57	m2		8 523,570
			m2	8 523,570	
3.3.2	KNR 4-04 1103-05 D-05.03.11	Analogia - wywiezienie poprezu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km ponad 1 km do 5 km w miejsce wbudowania Krotność=5 \$3.3.1*0,1	m3		852,357
			m3	852,357	
4	5879	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	45233000-9	D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym			
4.1.1	KNNR 1 0206-03 D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi \$4.1.3*0.2	m3		440,990
			m3	440,990	
4.1.2	KNNR 1 0208-02 D-02.03.01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 9km Krotność=9 \$4.1.1	m3		440,990
			m3	440,990	
4.1.3	KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-02 D-04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) 2204,95	m2		2 204,950
			m2	2 204,950	
4.1.4	KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-02 D-04.04.02b	Analogia - jednowarstwowa podbudowa z poprezu zagęszczeniu 10 cm - roboty na poboczach węższych niż 2.5 m - pobocze \$4.1.3	m2		2 204,950
			m2	2 204,950	
4.1.5	KNNR 6 1002-02 D-05.03.09	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² \$4.1.3	m2		2 204,950
			m2	2 204,950	
5	775	POZOSTAŁE KOSZTY			
5.1	COR	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót. 1	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	