

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty demontazowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 17,92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,920</b>
3	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 39,22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,220</b>
4	KNR 4-01 d.1 0808-08	Rozbiórka cokolików 0	m m	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
5	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 32,0<płytką na parterze>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
7	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe</b>			
10	NNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny 42,66 32,0<płytką na parterze>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,660 32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,660</b>
11	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 32,0<płytką na parterze>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
12	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe <łazienka+kuchnia>19,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
13	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,300</b>
14	KNR 2-02 d.2 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych <pokoje>23,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,360</b>
15	NNR 2 d.2 1108-05	Boazerie - lakierowanie dwukrotne 138,66+39,16<sufit parteru>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	177,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,820</b>
16	NNRKNB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 117,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	117,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,790</b>
17	KNR 2-02 d.2 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą latexową zmywalną. 117,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	117,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,790</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 1519-01 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych lakierobejcą do drewna w kolorze	m <sup>2</sup>		
		94,62	m <sup>2</sup>	94,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,620</b>
3		<b>Roboty montażowe</b>			
19	KNR 2-02 d.3 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		17,92	m <sup>2</sup>	17,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,920</b>
20	KNR-W 2-02 d.3 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 3*0,9*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
21	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych z wentylatorem w ścianach zewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
25	KNR 2-15 d.3 0117-02	Mieszacz natryskowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
27	d.3	montaż brodzika i kabiny prysznicowej dostosowanej do skosów pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	d.3 analiza indywidualna	Wymiana istniejącego światlenia na nowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>