

Przedmiotem zapytania ofertowego jest **wymiana oznakowania pionowego** wg projektów organizacji ruchu stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Zakres zamówienia obejmuje: demontaż tablic i znaków istniejącego oznakowania pionowego, wykonanie nowych tablic i znaków drogowych wg projektów organizacji oraz ich montaż. Zamawiający przewiduje montaż nowego oznakowania z wykorzystaniem istniejących konstrukcji, w przypadku kiedy nie będzie można wykorzystać istniejącej konstrukcji Wykonawca przedstawi dodatkowo ceny jednostkowe netto dla 1m³ betonu i 1 mb konstrukcji stalowej z rury ocynkowanej fi 70mm.

Wykaz tablic i znaków drogowych: E-1 – 18 szt, E-1b – 1 szt, E-2b – 3 szt, E-3 – 2 szt.

Do wykonania tablic należy zastosować folię i powłoki antyroszeniowe, tablice przeddrogowzkazowe E-1 informacje o tranzyście wykonać na białym tle oraz przyjąć znak E-15f (nr drogi na czerwonym tle, białoczarne obramowanie).

Termin wykonania: do 30 grudnia 2020 roku (z zastrzeżeniem, iż demontaż istniejącego oraz montaż nowego oznakowania może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie znajdującej się obecnie w budowie wschodniej obwodnicy Wrześni, która docelowo połączy drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92.