



Urząd Miejski w Siechnicach
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.99.2023.M.M.

Siechnice, dnia 12.12.2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice w podziale na części:**

Część 1 Budowa świetlicy wiejskiej w Sulęcinie w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu

Część 2 Budowa świetlicy wiejskiej w Grodziszowie w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu

Część 3 Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowicach w systemie „pod klucz”, wraz z zagospodarowaniem terenu

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Na podstawie w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz.1605) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Zgodnie z rys. A-02 "Rzut parteru" montaż stolarki przewidziano standardowo, w grubości muru. Natomiast na rys. A-08 "Zestawienie stolarki okiennej" w "Uwagach" widnieje informacja o montażu okien w warstwie ocieplenia w systemie ciepłego montażu. Prosimy o informację, który sposób montażu należy uwzględnić w ofercie? Warto podkreślić, że montaż stolarki w warstwie ocieplenia jest rozwiązaniem bardzo drogim i wpłynie na niemalże dwukrotne podwyższenie ceny okien i drzwi zewnętrznych w stosunku do standardowego sposobu montażu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż stolarki w grubości muru, przy zastosowaniu techniki ciepłego montażu.

Pytanie nr 2: W opisie technicznym przy opisie ścianek systemowych w toaletach pojawia się następujący zapis: "Ścianki we wszystkich toaletach na całą wysokość pomieszczenia", z kolei na rys. A-10 "Widoki ścian pomieszczeń sanitarnych" tylko niektóre ścianki są przewidziane na całą wysokość pomieszczenia. Uprzejmie prosimy o informację, co Wykonawca powinien przyjąć w swojej ofercie w zakresie ścianek z HPL-a w toaletach?

Odpowiedź: Do pełnej wysokości należy przyjąć ściankę z drzwiami z HPL w pomieszczeniu 0.05 między strefą umywalki i pisuaru oraz w pomieszczeniu 0.06 między strefą umywalki i muszlą klozetową. Wymóg wynika z przepisów sanitarnych.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą.

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część i wiążą Wykonawców.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Monika ma Małecka , tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

z upoważnienia Burmistrza
Lesław Kubik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

