





PRZEKRÓJ c-c



PRZEKRÓJ b-b



PRZEKRÓJ a-a



A	8cm	kostka betonowa gr. 8cm z hydrofugą wypełnioną grysem kamiennym w kolorze szarym (18,5 x18,5cm)
	3cm	Podsypka grysowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5
	40cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35% (k10>8m/dobę)
73cm		RAZEM

B	8cm	kostka betonowa gr. 8cm z hydrofugą wypełnioną grysem kamiennym w kolorze grafitowym (18,5 x18,5cm)
	3cm	Podsypka grysowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5
	40cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35% (k10>8m/dobę)
73cm		RAZEM

C	30cm	Krawężnik typu ulicznego 15x30x100cm
	5cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	15cm	Ława betonowa z oporem 35x35x15 z betonu C12/15

D	8cm	kostka betonowa gr. 8cm typu behaton malowana na kolor niebieski
	3cm	Podsypka grysowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5
	40cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35% (k10>8m/dobę)
73cm		RAZEM

- GEOWŁÓKNINA DRENARSKA 150g/m2
- GEOSYNTETYK DO WZMACNIANIA PODŁOŻA (WYTRZYMAŁOŚĆ DWUKIERUNKOWA > 45kN/m)



ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
Projekt parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju

Adres obiektu budowlanego:
ulica Wielkopolska w Jastrzebiu - Zdroju

Nazwa rysunku	PRZESKROJE POPRZECZNE 1		
Inwestor	Miasto Jastrzebie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdrój		
Projektant BRANŻA DROGOWA	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynierii drogowej	Podpis	
Sprawdził BRANŻA DROGOWA	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/6208/PWBKb w spec. inżynierii drogowej	Podpis	
branża drogowa	data opracowania 08.2020 rok	skala rysunku 1:50/1:10	numer rysunku 05