



PRZEKRÓJ I-I



A	8cm	kostka betonowa gr. 8cm z hydrofugą wypełnioną grysem kamiennym w kolorze szarym (18,5 x18,5cm)
	3cm	Podsypka grysowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5
	40cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35% ( k10>8m/dobę)
73cm		RAZEM



B	8cm	kostka betonowa gr. 8cm z hydrofugą wypełnioną grysem kamiennym w kolorze grafitowym (18,5 x18,5cm)
	3cm	Podsypka grysowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5
	40cm	W-wa mrozochronna - pospółka CBR >35% ( k10>8m/dobę)
73cm		RAZEM

C	30cm	Krawężnik typu ulicznego 15x30x100cm
	5cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
	15cm	Ława betonowa z oporem 35x35x15 z betonu C12/15



- ..... GEOWŁÓKNINA DRENARSKA 150g/m2
- GEOSYNTETYK DO WZMACNIANIA PODŁOŻA (WYTRZYMAŁOŚĆ DWUKIERUNKOWA > 45kN/m)

SKALA 1:10





ul. Jagiellońska 19  
43-410 Kończyce Małe  
tel./fax (32) 435 89 08  
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620  
e-mail: biuro@ml-design.pl,  
www.ml-design.pl

Nazwa zadania Projekt parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdroju			
Adres obiektu budowlanego: ulica Wielkopolska w Jastrzebiu - Zdroju			
Nazwa rysunku	PRZESKROJE POPRZECZNE 2		
Inwestor	Miasto Jastrzebie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdrój		
Projektant BRANŻA DROGOWA	mgr inż. Remigiusz Machej uprawnienia nr OPL/1534/PWB/18 w spec. inżynierijnej drogowej	Podpis	
Sprawdził BRANŻA DROGOWA	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/6208/PWB/18 w spec. inżynierijnej drogowej	Podpis	
branża drogowa	data opracowania 08.2020 rok	skala rysunku 1:50/1:10	numer rysunku 05a