

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Poprzecznej w Straszynie na odcinku 140 mb”

Dane techniczne dla chodnika.

Konstrukcja chodnika:

- *profilowane i zagęszczone podłoże,*
- *podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ grub. 15 cm,*
- *podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, warstwa grub. 20 cm,*
- *podsyпка cementowo-piaskowa grub. 4 cm,*
- *warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm (szary),*

Konstrukcja zjazdów:

- *profilowane i zagęszczone podłoże,*
- *podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ grub. 15 cm,*
- *podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, warstwa grub. 20 cm,*
- *podsyпка cementowo-piaskowa grub. 4 cm,*
- *warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm (grafitowy),*

Krawężnik betonowy wystający 30x15x100 cm na ławie betonowej B15,

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej

Opornik betonowy wtopiony 15x22x100 cm na ławie betonowej B15,

Uzupełnienie ubytków masą asfaltową zalewową (szczelina pomiędzy krawężnikiem a starą nawierzchnią)

Płytki chodnikowe z rozbiórki należy po składować na paletach drewnianych (koszt palet należy ująć w wycenie) oraz zawieść w miejsce wskazane przez inwestora w promieniu 10 km.

Uwagi do oferty i umowy :

- *Oferent przed złożeniem oferty zapozna się z terenem budowy (szczególną uwagę zwróci na istn. uzbrojenie podziemne) , przedmiary Inwestora traktować będzie pomocniczo do wyceny oferty a ewentualne brakujące pozycje w przedmiarach Inwestora wniesie do swojej oferty .*

Oferent ujmie w cenie oferty: wszystkie niezbędne pomiary, odszukanie i regulacja istniejących urządzeń wod-kan, telefonicznych., gaz, energetycznych do projektowanej rzędnej w terenie, zaopatrzenie w wodę i energię placu budowy, ubezpieczenie budowy, oznakowanie zajęcia pasa drogowego wraz z projektem tymczasowej org ruchu.

Główny specjalista
ds. drogownictwa
Paweł Czajkowski