


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZATOKI AUTOBUSOWEJ skala 1:20

KOSTKA KAMIENNA, BRUKOWA GR.16cm NA PODSYPCE CEM-PIASK GR.5cm
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA C90/3 ST GR.38cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa GR.15cm
PODŁOŻE



NADZÓR I PROJEKTOWANIE
RYSZARD KORCZYŃSKI
82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5
tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty ul.Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty
Obiekt: Drogi wewnętrzne
Adres: Stańkowo gmina Prabuty

Skala: 1:20

Branża: Drogowa

Nazwa rysunku: **PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-ZATOKI**

Opracował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
Data: 10-2023

Nr rys :

Projektował: mgr inż. Ryszard Korczyński
upr. nr 4072/GD/89

Podpis:
Data: 10-2023

D-6