




PRZEKRÓJ A-A UL. SOWIŃSKIEJ




PRZEKRÓJ B-B UL. KWIATKOWSKIEGO




PRZEKRÓJ C-C UL. KWIATKOWSKIEGO



PRZEKRÓJ D-D UL. KWIATKOWSKIEGO




JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ



- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
- KLASA DROGI: D
 - KATEGORIA RUCHU: KR 1
 - GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA: G2
 - ODPORNOŚĆ NA WYSADZINY: MIN. 0,4xhz(0,8)=0,32m
 - WYMAGANY WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E2
 - GRUNT RODZIMY E2min.=50MPa
 - PODBUDOWA TŁUCZNIOWA E2>140MPa

PRZEKRÓJ E-E UL. GACÓW



1. KOSTKA BETONOWA TYPU "DOMINO EKOLOGICZNE" GR. 8 CM
KOLOR SZARY, OTWORY WYPEŁNIONE GRYSEM BAZALTOWYM
/ GRANITOWYM FRAKCJI 2-5MM W IŁOŚCI 8DM3/M2
2. PODSYPKA PIASKOWA GR. 3CM
3. PODBUDOWA GR. 30CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/63 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
układana i zagęszczana warstwowo 10cm góra, 20 cm dół
nasiąkliwość: WA24 - 2, mrozoodporność: F1, odporność na rozdrabnianie: LA ≤25 (opcjonalnie przy tłucznii granitowym), odporność na ścieranie: MDE ≤ 15
4. WARSTWA MROZOCHRONNA Z PIASKU GR. 15CM
5. KRAWIEŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100CM
6. ŁAWA Z BETONU C12/15
7. ŚCIEK Z TRZECH RZĘDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
TYPU CEGŁA GR. 6CM I 8CM
8. POBOCZE GRUNTOWE
9. ISTNIEJĄCY CHODNIK
10. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 GR. 3CM

SBD PROJEKT		INWESTOR		
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań		Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno		
OBIEKT: Przebudowa dróg gminnych w Modliszewku				
RYSUNEK: Przekroje normalne, Szczegóły konstrukcyjne				
NR 10		SKALA 1:10; 1:100		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	08.2018	
OPRACOWAŁA	Alicja Orzeł		08.2018	