



istn. ZK-1 - zalicznikowe
na zewn. budynku



Przycisk p.poż ROP przy wej
głównym h=1,6 mb

proj. kabel zasilający YKXs 5x10 mm²
p/t 1 = 10 mb



1	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - ośw. pom. 1.03 - 1.07
2	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - ośw. pom. 1.08, 1.10-1.12, 1.14
3	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - ośw. pom. 2.02
4	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - ośw. pom. 2.04, 2.05, poddasze
5	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - ośw. komunikacja parter
6	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - ośw. komunikacja piętro
7	P312-B10-0.03		rezerva
8	P312-B10-0.03		rezerva
9	P312-B10-0.03		rezerva
10	P312-B10-0.03		rezerva
1	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - gn. wyk. 230V pom. 1.02 - 1.05
2	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - gn. wyk. 230V pom. 1.06 - 1.10
3	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - gn. wyk. 230V pom. 1.11 - 1.13
4	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - gn. wyk. 230V pom. 2.02
5	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - gn. wyk. 230V pom. 2.01, 2.03 - 2.05, poddasze
6	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - gn. wyk. 230V pom. 2.04 bojlery
7	P312-B10-0.03		YDYp 3x2,5mm2 - zasłanie kserokopiarki
8	P312-B10-0.03		rezerva
9	P312-B10-0.03		rezerva
10	P312-B10-0.03		rezerva
1	R-303/16 A		YDY 5x2,5 mm2 p/t - zasilanie RW windy
2	R-303/16 A		YDY 5x2,5 mm2 - zasil. centrali wentylacji NW1 - parter
3	R-303/16 A		YDY 3x4 mm2 - zasil. centrali wentylacji NW2 - poddasze
	R-303/16 A		YKxS 5x4 mm2 - zasil. jednostki wentylacji

SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Biuro Obsługi Budownictwa S.C. Konih ul.Górnicza 12/2		
Obiekt	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji państwowej (USC).	
Lokalizacja	ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesim dz. nr. 533/2	
Schemat ideowy zasilania - tablica TG		
Projektował :	mgr inż. Ryszard Pawlak	U/AN 8346/II/7.1/88 w spec. instalacyjno - inżynierijnej
Sprawił :	mgr inż. Maciej Ławniczak	WK/P0249/POOE/15 w spec. instalacyjno - inżynierijnej