
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Zabezpieczenie ul. Buńdówki

ADRES INWESTYCJI: Zakopane

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Zakopane

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA:

03.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.04.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1			Zabezpieczenie ul. Buńdówki			
1.1			Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-05		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			42 * 1,5 * 3	m ³	189,00 0	
					RAZEM	189,000
2 d.1.1	KNR 2-11 0401-11		Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m	m ³		
			42 * 3 * 1,2	m ³	151,20 0	
					RAZEM	151,200
3 d.1.1	KNR 2-01 0103-07		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
4 d.1.1	KNR 2-01 0501-02 z.sz. 2.18. 9910		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami).	m ³		
			18,6	m ³	18,600	
					RAZEM	18,600
5 d.1.1	KNR 2-01 0503-02		Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu III-IV	m ³		
			36	m ³	36,000	
					RAZEM	36,000
6 d.1.1	KNR 2-01 0512-03		Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z tłucznia	m ²		
			42 * 1,5	m ²	63,000	
					RAZEM	63,000