

Nazwa zadania budżetowego:

Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste.

Założenia do projektu:

**Budowa drogi gminnej os. Cieniste w m. Dalki gm. Gniezno.**

Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00 - 6,00 m (wg planu 6,00 m)

Wjazdy oraz dojście do furtki jeżeli istnieje projektujemy do każdej posesji zabudowanej.

Łączna długość dróg do zaprojektowania: ok. 670 mb.

Odwodnienie z ulic należy zaprojektować jak powierzchniowe na podstawie spadków podłużnych drogi kierować wodę opadową za pomocą cieków wodnych z kostki lub płytkich rowów jednostronnych w kierunku najdalszej części osiedla **do istniejącego odwodnienia kanalizacji deszczowej** znajdującej się w narożniku działki 64/7 w sąsiedztwie stawów. W jednym punkcie – w zaniżeniu obok dz. ewid. nr 64/12 alternatywnie studnia chłonna.

Informacja:

„W chwili obecnej woda jest odprowadzana za pomocą istniejących wpustów ulicznych następnie rurą fi 250 mm do studni rewizyjnej, a dalej rurą 300 mm odprowadzona jest między działką 64/33 a 64/44. Dalsze odprowadzenie wody i wylot jest kierowany do rowu melioracyjnego dz. nr 68.

Przedmiotowe odwodnienie występujące na os. Cienistym wybudowane własnym sumptem przez właściciela działki 64/44, który może udzielić informacji w sprawie odwodnienia. Dalszy odpływ ist. kanalizacji kierowany jest przez działkę prywatną wraz z odprowadzeniem wylotu do gminnego rowu melioracyjnego

Gmina posiada badania warunków gruntowo-wodnych na przedmiotowej drodze.

Działka ewidencyjna nr: **64/4, 64/7 obr. Dalki – objęta MPZP**

Gmina posiada mapę do celów projektowych która została sprawdzona pod względem granic wraz z aktualizacją.

Należy uzyskać niezbędnie uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę.

Na etapie projektowania należy przedstawić wstępną koncepcję do 30 dni od podpisania umowy.

Termin wykonania dokumentacji: 9 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia