

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.125	km	0.125	
				RAZEM	0.125
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-03	504	m ²	504.000	
				RAZEM	504.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
d.2	1103-04	504*0.3	m ³	151.200	
				RAZEM	151.200
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	504	m ²	504.000	
				RAZEM	504.000
5	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
d.2	0106-02	504	m ²	504.000	
				RAZEM	504.000
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0/63 gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	504	m ²	504.000	
				RAZEM	504.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5 gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	504	m ²	504.000	
				RAZEM	504.000
8	KNNR 6	Jezdnia z kostki brukowej betonowej kształtu dwuteowego grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-04	504	m ²	504.000	
				RAZEM	504.000
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0401-05	281	m	281.000	
				RAZEM	281.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	281*0.065	m ³	18.265	
				RAZEM	18.265
11	KNNR 6	Pobocze z gruzu betonowego 0/31,5 gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	125*2*0.75	m ²	187.500	
				RAZEM	187.500
3	45233290-8	Znaki drogowe			
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.3	0702-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.3	0702-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000