

## Modernizacja drogi powiatowej nr 1519E na odcinku Łazy-Milejów (PGR)

## PRZEDMIAR

L.p.	Kod pozycji OST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 950	km	0,95
2		Frezowanie istniejącej nawierzchni 2*100	m <sup>2</sup>	200
2		Obustronne wykonanie koryta na gł.35 cm pod poszerz. wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 2x 0,7 m x950 m+50	m <sup>2</sup>	1380
3		Ułożenie dolnej w-wy podbudowy z tłuczni kamiennego 20 cm po zagęszczeniu 2x 0,7 m x950 m+50	m <sup>2</sup>	1380
4		Ułożenie górnej w-wy podbudowy z tłuczni kamiennego grub. 15 cm po zagęszczeniu 2x 0,7 m x950 m+50	m <sup>2</sup>	1380
5		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 950*(4.2+5.0)/2	m <sup>2</sup>	4370
6		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni i poszerzenia j.w	m <sup>2</sup>	4370
7		Wykonanie warstwy wyrównawczej masa min.bit. AC 11W w ilości 100kg/m2 [(950*5.5)*100]:1000+50	Mg	572,5
8		Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 950*5.5+50	m <sup>2</sup>	5275
9		Ułożenie w-wy ścieralnej z masy min.-bit. AC 11S grubości 4 cm j.w	m <sup>2</sup>	5275
10		ścinka poboczy wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku z zagospodarowaniem 950*2*0.75	m <sup>2</sup>	1425
11		utwardzenie tłuczniem 0-31,5 mm grubości 8 cm 950*2*0.75	m <sup>2</sup>	1425
12		ustawienie oznakowania pionowego D-2 szt, A-1sz, E-2 szt.	szt.	5
13		Ustawienie tablic informacyjnych o wym. 180x120 cm	szt.	1