

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 02.10.2025 r.

WZP.271.48.2025.B

Oznaczenie i numer postępowania: „**Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2 w Bydgoszczy**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

Proszę określić czy instalacja w pionach centralnego ogrzewania mają być wykonane w bruzdach tak jak sugeruje rzut, i tak jak jest stan istniejący? Instalacja w pionach i poziomach jest zaprojektowana jako stal węglowa zaprasowywana, a tego materiału nie powinno się zamurowywać.

Odpowiedź:

Piony instalacji c.o. w stali węglowej zaprasowywanej wykonywać na ścianach zewnętrznych bez bruzdowania.

Pytanie 2:

Proszę o wskazanie stopnia odtworzenia ściany z uwagi na zabytkowy budynek? W przypadku bruzdowania w ścianach odgałęzień do grzejników, należy odmalować dobranym (maksymalnie zbliżonym) kolorem tylko obszar grzejnika i bruzdy ściennej, czy trzeba odmalować całą ścianę?

Odpowiedź:

Instalacja c.o. prowadzona będzie po ścianach i pod stropami bez konieczności bruzdowania. W przypadku naruszenia powierzchni ściany lub stropu należy odtworzyć je miejscowo do stanu istniejącego z pomalowaniem na kolor identyczny lub maksymalnie zbliżony do istniejącego w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Pytanie 3:

Proszę określić szacowaną szerokość zabytkowych stropów, w celu określenia ilości potrzebnej pracy do przekucia się przez nie np. w węźle.

Odpowiedź:

Grubość zabytkowych stropów w piwnicy (np. w pomieszczeniu węzła c.o.) przyjąć w przedziale 40-70 cm (w zależności od miejsca wykonania przebiecia). Grubość pozostałych stropów międzykondygnacyjnych przyjąć 30 cm.

Pytanie 4:

Czy instalacje poziome przechodzące przez pomieszczenia biurowe podstropowo zgodnie z rzutem, np. 5/5, 5/7, 5/8, 5/1 należy obudować płytami g-k czy pozostawić na widoku?

Odpowiedź:

Wszelkie instalacje poziome i pionowe w pomieszczeniach biurowych (i pozostałych) wykonywać naściennie i podstropowo bez zabudowy płytami g-k.

*Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami
Mariusz Dolewski*