

KWP w Białymstoku

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dwóch sanitariatów na I piętrze w budynku SPKP na terenie OPP w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty 44  
ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. 42-go Pułku Piechoty 44  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Pełszyk (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.05.2022

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Roboty rozbiórkowe.
  - demontaż sufitów podwieszanych,
  - rozbiórka okładzin posadzek,
  - rozbiórka płyty posadzkowej
  - skucie glazury i terakoty,
  - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
  - demontaż kabin sanitarnych,
  - rozbiórka prysznicowych ścianek działowych
  - wywiezienie materiałów z rozbiórki
2. Odtworzenie płyty posadzkowej
3. Roboty tynkarskie, prace szpachlarskie
4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa.
5. Wykonanie warstw wyrównawczych na posadzkach.
6. Wykonanie posadzek z gresu
7. Sprawdzenie i udrożnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej.
8. Wykonanie sufitu podwieszanego
9. Dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów.
10. Malowanie tynków wewnętrznych higieniczną farbą zmywalną, przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych
11. Wykonanie okładzin ściennych z glazury.
12. Montaż nowej stolarki drzwiowej.
13. Wyposażenie pomieszczeń objęte przedmiotem zamówienia: lustro wklejane – 5 szt., wieszak naścienny na odzież 2-ramienny, ze stali nierdzewnej – 6 szt.,
14. Dostawa i montaż blatów umywalkowych,
15. Wykonanie przegród sanitarnych z płyt HPL (kabiny WC, przegrody pisuarowe, kabiny prysznicowe)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ŁAZIENKA PRAWA</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0819-15	2,0*(2,46+4,87+0,92*6+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19)	m <sup>2</sup>	39,440	
	umywalnia	2,0*(3,02*2+3,11*2-0,9*2)	m <sup>2</sup>	20,920	
	WC	2,0*(2,78*2+1,67*2-0,9*2)	m <sup>2</sup>	14,200	
	Przedsionek				
				RAZEM	74,560
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0812-05	12,03+9,45+4,64	m <sup>2</sup>	26,120	
	uwa- ga p.tab.			RAZEM	26,120
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścianek działowych pomiędzy kabinami prysznicowymi	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0349-02	2,0*0,9*0,10*3	m <sup>3</sup>	0,540	
				RAZEM	0,540
4	KNNR 7	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0703-01 z.o.	2,01*(1,55*2)+0,76	m <sup>2</sup>	6,991	
	3.4. WC			RAZEM	6,991
5	kalkulacja	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wyniesienie z budynku	szt.		
d.1.1	własna	poz.6	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0110-02	poz.2	m <sup>2</sup>	26,120	
				RAZEM	26,120
8	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0713-01	1,0*(2,46+4,87+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19)-2,48*0,9	m <sup>2</sup>	11,968	
	umywalnia	1,0*(3,02*2+3,11*2)-2,48*1,8	m <sup>2</sup>	7,796	
	WC	1,0*(2,78*2+1,67*2)	m <sup>2</sup>	8,900	
	Przedsionek			RAZEM	28,664
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0713-02	poz.2	m <sup>2</sup>	26,120	
				RAZEM	26,120
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09	poz.1*0,03+poz.2*0,03+poz.3+poz.74*0,1+poz.4*0,02	m <sup>3</sup>	5,459	
				RAZEM	5,459
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-10	Krotność = 9 poz.10	m <sup>3</sup>	5,459	
				RAZEM	5,459
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
12	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0308-05	poz.2	m <sup>2</sup>	26,120	
				RAZEM	26,120
13	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej	m		
d.1.2	0308-13	2,46+4,87+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19	m	14,200	
	umywalnia	3,02*2+3,11*2-0,9*2	m	10,460	
	WC	2,78*2+1,67*2-0,9*2	m	7,100	
	Przedsionek			RAZEM	31,760
14	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej (ściany z prysznicami, umywalkami, pisuarami)	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0308-02	2,0*(2,46+4,87+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19)	m <sup>2</sup>	28,400	
	umywalnia	2,0*(2,01)	m <sup>2</sup>	4,020	
	WC	2,0*(1,67+1,0)	m <sup>2</sup>	5,340	
	Przedsionek			RAZEM	37,760
15	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1130-01	poz.12	m <sup>2</sup>	26,120	
				RAZEM	26,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,120	
				RAZEM	26,120
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy do 5 mm Krotność = 3 poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,120	
				RAZEM	26,120
18 d.1.2	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną, płytki gresowe klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowości R9 - kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,120	
				RAZEM	26,120
19 d.1.2	KNR 2-02 0829-11 umywalnia WC Przedsiónek	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą kombinowaną - kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia 2,0*(2,46+4,87+2,73+1,67+0,27+2,01+0,19) 2,0*(3,02*2+3,11*2-0,9*2) 2,0*(2,78*2+1,67*2-0,9*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,400 20,920 14,200	
				RAZEM	63,520
20 d.1.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,120	
				RAZEM	26,120
21 d.1.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,664	
				RAZEM	28,664
22 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,664	
				RAZEM	28,664
23 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,120	
				RAZEM	26,120
24 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03  ściany sufity	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi higieniczną farbą zmywalną, przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor biały poz.22 poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,664 26,120	
				RAZEM	54,784
25 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych łazienkowych wraz z ościeżnicą regulowaną. Wykonane z ramiaka i wypełnienia z płyty wiórowej z otworami - szerokość skrzydła 90 cm, - skrzydło przylgowe - trzy zawiasy czopowe - zamek z blokadą łazienkową - podcięcie wentylacyjne - klamka na szyldzie - kolor do ustalenia z Zamawiającym 2	szt       szt	       2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1.2	KNR 4-01 0310-06	Odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych wentylacyjnych. 9*10	m m	 90,000	
				RAZEM	90,000
27 d.1.2	kalkulacja własna	Montaż i zakup kratek wentylacyjnych na ścianach o wym 14x14 cm 5	szt  szt	  5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych poz.1+poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,680	
				RAZEM	100,680
<b>1.3</b>		<b>Wyposażenie łazienek</b>			
29 d.1.3	KNR 0-25 0103-01	Odłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych - przygotowanie powierzchni pod wklejenie lustra 1,0*1,30*2+1,0*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				RAZEM	3,200
30 d.1.3		Przyklejenie lustra we przygotowanej wnęce, lustro srebrne fazowane (wys. x szer.) 100x130cm - 2 szt., 100x60cm 1 szt. poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				RAZEM	3,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż łazienkowego blatu pod umywalki wraz ze stelażem, głębokości 50cm, szerokość ok. 170 cm, gr. 3cm, z przodu blenda szerokości 15 cm, kolor do ustalenia z Użytkownikiem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek pisuarowych z płyty HPL gr. 10mm, o wymiarach: 450mm x 1150mm, oparta na nóżce o wysokości 150mm, wsporniki - wykończenie stal nierdzewna, montowany do płyty. kolor jasno szary	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaków naściennych 2-ramiennych ze stali nierdzewnej	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
34 d.1.3	KNNR 7 0703-03	Ścianki systemowe. Płyta HPL gr. 12mm kolor jasno szary, Prześwit nad podłogą 150mm. Wysokość całkowita 2010mm. Wsporniki - wykończenie stal nierdzewna, montowany do płyty. Zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny. Zamkopochwyty - wykończenie stal nierdzewna, awaryjne otwieranie. Drzwi szer. 90cm.	m <sup>2</sup>		
	WC	2,01*(1,55*2)+0,76	m <sup>2</sup>	6,991	
	prysznic	2,01*0,95*5+4,75*1,9+0,3*0,9	m <sup>2</sup>	18,843	
				RAZEM	25,834
<b>2</b>		<b>ŁAZIENKA LEWA</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
35 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
	umywalnia	2,0*(2,43*2+4,81*2+0,92*6)-0,9*2,0	m <sup>2</sup>	38,200	
	WC	2,0*(2,81*2+3,15*2)-0,9*2*2	m <sup>2</sup>	20,240	
	Przedsionek	2,0*(2,28*2+1,56*2)-0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>	11,760	
				RAZEM	70,200
36 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
	uwaga p.tab.	10,7+8,98+3,62	m <sup>2</sup>	23,300	
				RAZEM	23,300
37 d.2.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścianek działowych pomiędzy kabinami prysznicowymi	m <sup>3</sup>		
		2,0*0,9*0,10*2+2,0*0,9*0,2	m <sup>3</sup>	0,720	
				RAZEM	0,720
38 d.2.1	KNNR 7 0703-01 z.o.	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaż	m <sup>2</sup>		
	3.4.				
	WC	2,01*(3,15+1,10*2)	m <sup>2</sup>	10,754	
				RAZEM	10,754
39 d.2.1	kalkulacja własna	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wyniesienie z budynku	szt.		
		poz.40	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.2.1	KNR AT-17 0110-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.36	m <sup>2</sup>	23,300	
				RAZEM	23,300
42 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
	umywalnia	1,0*(2,43*2+4,81*2+0,92*6)-2,48*0,9	m <sup>2</sup>	17,768	
	WC	1,0*(2,81*2+3,15*2)-2,48*1,8	m <sup>2</sup>	7,456	
	Przedsionek	1,0*(2,28*2+1,56*2)	m <sup>2</sup>	7,680	
				RAZEM	32,904
43 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
		poz.36	m <sup>2</sup>	23,300	
				RAZEM	23,300
44 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.35*0,03+poz.36*0,03+poz.37+poz.74*0,1+poz.38*0,02	m <sup>3</sup>	5,498	
				RAZEM	5,498
45 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		poz.44	m <sup>3</sup>	5,498	
				RAZEM	5,498
<b>2.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	ZKNR C-1 d.2.2 0308-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,300	
				RAZEM	23,300
47	ZKNR C-1 d.2.2 0308-13 umywalnia WC Przedsionek	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej 2,43*2+4,81*2-0,9 2,81*2+3,15*2-0,9*2 2,28*2+1,56*2-0,9*2	m m m m	 13,580 10,120 5,880	
				RAZEM	29,580
48	ZKNR C-1 d.2.2 0308-02  umywalnia WC Przedsionek	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej (ściany z prysznicami, umywalkami, pisuarami) 2,0*(2,43*2+4,81*2)-0,9*2,0 2,0*3,15 2,0*(1,56)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,160 6,300 3,120	
				RAZEM	36,580
49	KNR-W 2-02 d.2.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,300	
				RAZEM	23,300
50	KNR-W 2-02 d.2.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,300	
				RAZEM	23,300
51	KNR-W 2-02 d.2.2 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy do 5 mm Krotność = 3 poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,300	
				RAZEM	23,300
52	KNR 2-02 d.2.2 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną, płytki gresowe klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowości R9 - kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,300	
				RAZEM	23,300
53	KNR 2-02 d.2.2 0829-11 umywalnia WC Przedsionek	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą kombinowaną - kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia 2,0*(2,43*2+4,81*2-0,9) 2,0*(2,81*2+3,15*2-0,9*2) 2,0*(2,28*2+1,56*2-0,9*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,160 20,240 11,760	
				RAZEM	59,160
54	NNRNKB d.2.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,300	
				RAZEM	23,300
55	NNRNKB d.2.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,904	
				RAZEM	32,904
56	NNRNKB d.2.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,904	
				RAZEM	32,904
57	NNRNKB d.2.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,300	
				RAZEM	23,300
58	KNR-W 2-02 d.2.2 1510-03  ściany sufity	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi higieniczną farbą zmywalną, przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - kolor biały poz.56 poz.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,904 23,300	
				RAZEM	56,204
59	KNR-W 2-02 d.2.2 1022-01	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych łazienkowych wraz z ościeżnicą regulowaną. Wykonane z ramiaka i wypełnienia z płyty wiórowej z otworami - szerokość skrzydła 90 cm, - skrzydło przylgowe - trzy zawiasy czopowe - zamek z blokadą łazienkową - podcięcie wentylacyjne - klamka na szyldzie - kolor do ustalenia z Zamawiającym 2	szt       szt	       2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.2.2	KNR 4-01 0310-06	Odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych wentylacyjnych. 12*10	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
61 d.2.2	kalkulacja własna	Montaż i zakup kratek wentylacyjnych na ścianach o wym 14x14 cm 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000
62 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie, sprzątanie po robotach budowlanych poz.35+poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93,500	
				RAZEM	93,500
<b>2.3</b>		<b>Wyposażenie łazienek</b>			
63 d.2.3	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych - przygotowanie powierzchni pod wklejenie lustra 1,0*1,30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,600	
				RAZEM	2,600
64 d.2.3		Przyklejenie lustra we przygotowanej wnęcie, lustro srebrne fazowane (wys. x szer.) 100x130cm - 2 szt., 100x60cm 1 szt. poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,600	
				RAZEM	2,600
65 d.2.3	kalk. własna	Dostawa i montaż łazienkowego blatu pod umywalki wraz ze stelażem, głębokości 50cm, szerokość ok. 150 cm, gr. 3cm, z przodu blenda szerokości 15 cm, kolor do ustalenia z Użytkownikiem 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.2.3	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaków naściennych 2-ramiennych ze stali nierdzewnej 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
67 d.2.3	KNNR 7 0703-03  WC prysznic	Ścianki systemowe. Płyta HPL gr. 12mm kolor jasno szary, Prześwit nad podłogą 150mm. Wysokość całkowita 2010mm. Wsporniki - wykończenie stal nierdzewna, montowany do płyty. Zawias - ze stali nierdzewnej montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny. Zamkopochwyty - wykończenie stal nierdzewna, awaryjne otwieranie. Drzwi szer. 90cm. 2,01*(3,15+1,10*2) 2,01*0,95*5+4,75*1,9+0,3*1,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,754 19,113	
				RAZEM	29,867
<b>3</b>		<b>ŁAZIENKA NA PARTERZE</b>			
<b>3.1</b>		<b>Prace związane z wymianą rur kanalizacyjnych</b>			
68 d.3.1	KNR 4-04 0504-03 z.o. 3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 1,0*(2,26+1,4+2,03+1,66)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,350	
				RAZEM	7,350
69 d.3.1	KNR 4-04 0301-04 z.o. 3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym poz.68*0,18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,323	
				RAZEM	1,323
70 d.3.1	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu poz.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,350	
				RAZEM	7,350
71 d.3.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,350	
				RAZEM	7,350
72 d.3.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro poz.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,350	
				RAZEM	7,350
73 d.3.1	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną, płytki gresowe klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowości R9 - kolor jasno szary, imitacja betonu/kamienia poz.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,350	
				RAZEM	7,350
<b>3.2</b>		<b>Naprawy po awarii</b>			
74 d.3.2	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt g-k 10,85+1,4*4,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,584	
				RAZEM	17,584
75 d.3.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym, płyta GKBI gr. 12,5mm - wymiana płyt sufitowych na istniejącej konstrukcji	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.74	m <sup>2</sup>	17,584	
				RAZEM	17,584
76	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m <sup>2</sup>		
d.3.2	202 2015-01	ku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	17,584	
		poz.75		RAZEM	17,584
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.3.2	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	17,584	
		poz.75		RAZEM	17,584
78	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie niskoemisyjnymi, matowymi higieniczną farbą zmywalną,	m <sup>2</sup>		
d.3.2	1510-03	przeznaczoną do pomieszczeń sanitarnych powierzchni wewnętrznych - podłoży			
	sufity	gipsowych z gruntowaniem - kolor biały	m <sup>2</sup>	17,584	
		poz.77		RAZEM	17,584
				RAZEM	17,584