

Kosztorys ofertowy
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174"
na odcinku Drezdenko - Stare Bielice - Nowe Dwory - DW 178
od km 14+620.00 do km 15+120.00

Poz.	Podstawa	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym,	km	0,500		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x	x	x
2		Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubości 10-15 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy,	m3	531		
3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy,	m3	166		
4		Rozbiórka istniejącej podbudowy z bruku kamiennego o grubości 20-25 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją,	m3	910		
5		Rozebranie krawężników betonowych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją,	m	760		
6		Rozebranie obrzeży wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją,	m	235		

Poz.	Podstawa	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
1	2	3	4	5	6	7
7		Demontaż studzienek wpustów deszczowych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją,	szt	23		
8		Rozebranie istniejącego oznakowania wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego,	szt	24		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów	x	x	x	x
9		Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją,	m3	1 970		
10		Wykonywanie wykopów z przeznaczeniem gruntu na nasyp,	m3	48		
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	x	x	x	x
11		Zasypanie wykopu ręczne z gruntów pozyskanych z wykopu z transportem i zagęszczaniem,	m3	48		

Poz.	Podstawa	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
1	2	3	4	5	6	7
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU	x	x	x	x
	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa	x	x	x	x
12		Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem H=0,8m i z wpustem klasy D400,	szt	23		
	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x	x	x
13		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,	m2	5 959		
	D-04.02.02	Warstwa mrozoochronna	x	x	x	x
14		Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR \geq 60% gr. 24 cm,	m2	3 663		
15		Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR \geq 25% gr. 25 cm,	m2	570		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
16		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne,	m2	3 567		
17		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne,	m2	6 974		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego	x	x	x	x
18		Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego C90/3, 0/31,5 grubość warstwy 20 cm,	m2	3 567		
19		Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 17cm,	m2	570		
20		Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 10cm,	m2	1 535		
21		Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 15cm,	m2	191		
	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego	x	x	x	x
22		Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubości 10 cm,	m2	3 452		

Poz.	Podstawa	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
1	2	3	4	5	6	7
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco -warstwa wiążąca	x	x	x	x
23		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 8 cm,	m2	115		
24		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 6 cm,	m2	3 407		
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej	x	x	x	x
25		Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm,	m2	3 501		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x	x	x
26		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm,	m2	1535		
27		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm,	m2	570		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
28		Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm - humus z dokopu Wykonawcy,	m2	160		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA	x	x	x	x
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x	x	x
29		Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi,	m2	119		0,00
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
30		Wbudowanie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz zgniazdami RS	szt	25		
31		Montaż znaków drogowych wraz z przymocowaniem tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków,	szt	23		
	D-07.02.02	Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe	x	x	x	x
32		Ustawienie słupków prowadzących U-1a:	szt	2		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	x	x	x	x

Poz.	Podstawa	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
1	2	3	4	5	6	7
33		Ustawienie krawężników betonowych o przekroju 15x30 cm na podsypce cementopiaskowej 1:4 gr.5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15,	m	354		
34		Ustawienie krawężników betonowych o przekroju 15x22 cm na podsypce cementopiaskowej 1:4 gr.5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15,	m	300		
35		Ustawienie krawężników betonowych o przekroju 15x22/30 cm na podsypce cementopiaskowej 1:4 gr.5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15,	m	112		
36		Ustawienie krawężników betonowych o przekroju 15x20 cm na podsypce cementopiaskowej 1:4 gr.5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15,	m	16		
37		Ustawienie oporników betonowych o przekroju 12x25 cm na podsypce cementopiaskowej 1:4 gr.5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15,	m	197		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	x	x	x	x
38		Ustawienie obrzeży betonowych o przekroju 8x30 cm na podsypce cementopiaskowej 1:4 gr.5cm,	m	226		
	D-08.05.06	Ściek z kostki betonowej	x	x	x	x
39		Ułożenie ścieków z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i ławie betonowej z betonu C12/15 wspólnej dla krawężnika,	m	750		
	D-10.00.00	INNE ROBOTY	x	x	x	x
	D-10.01.08	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych	x	x	x	x
40		Regulacja wysokościowa istniejących zaworów gazowych i wodociągowych,	szt.	28		
41		Regulacja wysokościowa studni telemekunacyjnych,	szt	13		
42		Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacyjnych,	szt.	18		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00