


**SCHEMAT IDEOWY**  
**ul. Jana Pawła II**

Samoczynne  
wyłączenie zasilania  
układ TN-C-S



## OZNACZENIA:

- proj. oprawa CUDDLE II, 60W, 4000K
- proj. oprawa przejsie dla pieszych ISKRA LED PROG, 36W, 5000K
- proj. kabel zasilajacy YAKXS 4x35
- proj. bednarka Fe/Zn 30x4
- proj. WILZ - YAKXS 4x35
- proj. organizmiki przepieci DEHNcord L 3P 275 SO, typu 2, montowany w tabliczce/rozdzielniczy szupowej

UWAGI:

1. Bednarnekę Fezn 30x4 prowadzić wzdłuż kabla, połączyć z każdym słupem oświetleniowym.
2. W słupach zastosować złącze kablowe IZK + wkładka 4A gG
3. Metale słupów i pokrywowy wrnek kablowych słupów muszą być wyposażone w zadisk do przyłączenia przewodu ochronnego
4. Słupy oświetleniowe należy posadowić na prefabryzowanych fundamentach o wytrzymałości zgodnej z zaleceniami producenta.
5. Należy równomiernie obciążyć każdą z faz L1, L2, L3.

[illegible]